

DEVIZ-OFERTĂ

PRESTATOR

ElectroVolt Instalații SRL

CUI: RO 41234567 | Reg. Com.: J40/1234/2022

Str. Energiei nr. 15, Sector 3, București

Tel: +40 722 123 456 | contact@electrovolt.ro

Responsabil: Andrei Marinescu, administrator

BENEFICIAR

Popescu Ion

Tel: +40 744 987 654

ion.popescu@gmail.com

Str. Mihai Eminescu nr. 42, Ap. 7, Et. 3, Sector 1, București

Obiectiv: Apartament 3 camere, 75 mp

I. MATERIALE

Nr.	Denumire material	Producător	U.M.	Cant.	Preț/u (lei)	Total (lei)	Garanție
1	Tablou electric 24 module IP40	Hager Volta	buc	1	185	185	10 ani
2	Înterupător automat MCB 16A/C	Schneider iC60N	buc	8	28	224	5 ani
3	Înterupător automat MCB 20A/C	Schneider iC60N	buc	2	32	64	5 ani
4	Înterupător diferențial 40A/30mA tip A	Schneider Acti9 iLD	buc	3	95	285	5 ani
5	Descărcător SPD tip 2 (1P+N)	Schneider iPRD	buc	1	120	120	5 ani
6	Cablu CYAbY-F 3x2.5 mm²	Conductor România	ml	180	5	936	25 ani
7	Cablu CYAbY-F 3x1.5 mm²	Conductor România	ml	120	4	456	25 ani
8	Cablu CYAbY-F 5x2.5 mm² (cuptor/AC)	Conductor România	ml	25	12	300	25 ani
9	Priză simplă cu împământare	Legrand Niloe	buc	18	16	288	3 ani
10	Priză dublă cu împământare	Legrand Niloe	buc	4	28	112	3 ani
11	Priză cu USB-A + USB-C	Legrand Niloe	buc	3	42	126	3 ani
12	Înterupător simplu	Legrand Niloe	buc	6	15	90	3 ani
13	Comutator cap scară	Legrand Niloe	buc	4	22	88	3 ani
14	Comutator dublu (cruce)	Legrand Niloe	buc	2	28	56	3 ani
15	Doză aparat Ø60 mm (zidărie)	Kaiser 9066-01	buc	40	3	100	-
16	Doză de derivație 100x100 IP55	Gewiss GW44204	buc	10	5	50	-
17	Tub flexibil PVC Ø16 mm	MF Tuburi	ml	280	2	448	-
18	Tub flexibil PVC Ø20 mm	MF Tuburi	ml	50	2	110	-
19	Cleme rapide 3x (conductor)	WAGO 221-413	buc	80	2	144	-
20	Cleme rapide 5x (conductor)	WAGO 221-415	buc	30	3	75	-
21	Bandă izolatoare 19mm x 20m	3M Temflex	buc	5	8	40	-
22	Corp iluminat LED spot GU10 7W	Philips CorePro	buc	12	18	216	2 ani

4.513 lei

II. MANOPERĂ

Nr.	Descriere lucrare	U.M.	Cant.	Preț/u (lei)	Total (lei)	Garanție
1	Montaj + cablare tablou electric 24 module	buc	1	400	400	24 luni
2	Traseu cablu (șliț în zidărie + tub PVC + tragere cablu)	ml	300	25	7.500	24 luni
3	Montaj priză simplă / dublă (doză + racordare)	buc	25	22	550	24 luni
4	Montaj priză USB (doză + racordare)	buc	3	25	75	24 luni
5	Montaj întrerupător simplu	buc	6	20	120	24 luni
6	Montaj comutator cap scară / cruce	buc	6	28	168	24 luni
7	Punct iluminat complet (cablu + racordare + corp LED)	pct	12	45	540	24 luni
8	Montaj doze de derivație + racordare	buc	10	15	150	24 luni
9	Verificare / testare circuite (megohmetru + continuitate)	forfait	1	200	200	-
10	Închidere șlițuri cu mortar	ml	300	8	2.400	12 luni
					12.103 lei	

III. TRANSPORT

Nr.	Descriere	U.M.	Cant.	Preț/u (lei)	Total (lei)
1	Transport materiale depozit - șantier	cursă	3	120	360
2	Transport scule + echipamente	forfait	1	80	80
					440 lei

Total materiale:	4.513 lei
Total manoperă:	12.103 lei
Total transport:	440 lei
TVA (21%):	+3.582 lei

TOTAL GENERAL (cu TVA):20.638 lei

IV. GRAFIC DE PLATĂ



V. PROGRAMUL LUCRĂRILOR

Perioadă estimată: 20 aprilie 2026 - 6 mai 2026 (12 zile lucrătoare)

Pregătire și aprovizionare 2 zile

Comandă materiale, transport pe șantier, verificare cantități

Trasare și șlițuire 3 zile

Trasare circuite pe pereți, execuție șlițuri în zidărie, montaj doze

Pozare cabluri și tuburi PVC 3 zile

Tragere cabluri în tuburi, montaj trasee principale, derivații

Montaj aparataj și corpuri... 2 zile

Montaj prize, întrerupătoare, comutatoare, corpuri LED

Racordare tablou electric

Cablare tablou, montaj protecții, etichetare circuite

Testare și recepție

Verificare continuitate, izolație (megohmetru), probe funcționale

VI. GARANȚII

Garanție manoperă

24 luni de la data recepției, conform Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Orice defect de execuție constatat în perioada de garanție se remediază gratuit în maxim 5 zile lucrătoare.

Garantie materiale

Fiecare material beneficiază de garanția producătorului (vezi coloana "Garanție" din tabelul de materiale).

Cablurile Conductor România: 25 ani. Aparataj Legrand: 3 ani. Protecții Schneider: 5 ani. Tablou Hager: 10 ani.

VII. FIȘE TEHNICE / REFERINȚE

Nr.	Material	Producător	Referință catalog / fișă tehnică
1	Tablou electric 24 module IP40	Hager Volta	hager.com/volta-vd
2	Înterupător automat MCB 16A/C	Schneider iC60N	se.com/ic60n
3	Înterupător automat MCB 20A/C	Schneider iC60N	se.com/ic60n
4	Înterupător diferențial 40A/30mA tip A	Schneider Acti9 iID	se.com/iid
5	Descărcător SPD tip 2 (1P+N)	Schneider iPRD	se.com/iprd
6	Cablu CYAbY-F 3x2.5 mm²	Conductor România	conductor.ro/cyaby
7	Cablu CYAbY-F 3x1.5 mm²	Conductor România	conductor.ro/cyaby
8	Cablu CYAbY-F 5x2.5 mm² (cuptor/AC)	Conductor România	conductor.ro/cyaby
9	Priză simplă cu împământare	Legrand Niloe	legrand.ro/niloe
10	Priză dublă cu împământare	Legrand Niloe	legrand.ro/niloe
11	Priză cu USB-A + USB-C	Legrand Niloe	legrand.ro/niloe
12	Înterupător simplu	Legrand Niloe	legrand.ro/niloe
13	Comutator cap scară	Legrand Niloe	legrand.ro/niloe
14	Comutator dublu (cruce)	Legrand Niloe	legrand.ro/niloe
15	Doză aparat Ø60 mm (zidărie)	Kaiser 9066-01	kaiser.de/9066

Nr.	Material	Producător	Referință catalog / fișă tehnică
16	Doză de derivație 100x100 IP55	Gewiss GW44204	gewiss.com/gw44204
17	Cleme rapide 3x (conductor)	WAGO 221-413	wago.com/221
18	Cleme rapide 5x (conductor)	WAGO 221-415	wago.com/221
19	Bandă izolatoare 19mm x 20m	3M Temflex	3m.com/temflex
20	Corp iluminat LED spot GU10 7W	Philips CorePro	philips.com/corepro

VIII. DATE DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENȚĂ

PRESTATOR (urgențe electrice)

ElectroVolt Instalații SRL
Tel urgențe: +40 722 123 456
Email: contact@electrovolt.ro
Program: L-V 08:00–18:00, urgențe 24/7

FURNIZOR ENERGIE (deranjamente)

E-Distribuție Muntenia (Enel)
Tel deranjamente: 0800 800 048 (gratuit, 24/7)
Tel urgențe: 112 (pericol imediat)
Online: e-distributie.com/deranjamente

IX. OBSERVAȚII

- Prețurile unitare sunt fără TVA. TVA-ul (21%) este calculat separat și inclus în totalul general.
- Devizul este valabil 30 de zile de la data emiterii.
- Lucrările de șlițuire sunt incluse în manoperă. Închiderea definitivă a șlițurilor (tencuială finisaj) se face de către beneficiar sau de un echipaj dedicat.
- Durata estimată de execuție: 10–14 zile lucrătoare, în funcție de condițiile de pe șantier.
- Orice lucrări suplimentare solicitate verbal sau în scris se vor face pe bază de deviz suplimentar, cu acordul ambelor părți.
- Beneficiarul asigură accesul la energie electrică și apă pe perioada lucrărilor.
- Instalația electrică va fi executată conform Normativului I7-2011 (modificat prin Ordinul nr. 959/2023) și standardelor SR EN 60898, SR EN 61008.

Prestator

ElectroVolt Instalații SRL

Beneficiar

Popescu Ion

Semnătura și ștampila

Semnătura